



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Χρηματοδότηση: ΝΠΔΔ έτους 2021
Έργο: Καθαρισμός - προστασία πρηνών
υδατορεμάτων ΠΕ Άρτας για το
έτος 2021
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μοναδα Μέτ/σης	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δ Α Π Α Ν Η	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α'						
		4. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
	ΥΔΡ Ν 4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα						
1	N 4.02.03	Ερπυστριοφόρος περιστρεφόμενος εκσκαφέας ισχύος άνω των 126 HP	ΥΔΡ 6054	h	900,00	50,00	45.000,00	
2	N 4.02.04	Ελαστικοφόρος περιστρεφόμενος εκσκαφέας ισχύος άνω των 70 HP	ΥΔΡ 6054	h	900,00	40,00	36.000,00	
3	N 4.02.05	Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο μέχρι 26tn	ΥΔΡ 6057	h	400,00	40,00	16.000,00	
		Άθροισμα (ΣσΑ')					97.000,00	97.000,00
		ΟΜΑΔΑ Β'						
		8. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ						
	ΥΔΡ 8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών						
6	8.04.03	Με λίθους λατομείου βάρους 100-200kg	ΥΔΡ 6158	m ³	199,00	17,02	3.386,98	
7	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200-500kg	ΥΔΡ 6158	m ³	550,00	19,02	10.461,00	
8	N 8.04.05	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με λίθους λατομείου βάρους 500-1.000 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	400,00	20,00	8.000,00	
		Άθροισμα (ΣσΒ')					21.847,98	21.847,98
		Άθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη (Σσ)						118.847,98
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						21.392,64
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						140.240,62
		Απρόβλεπτα 15%						21.036,09
		Σύνολο Σ1						161.276,71
		Αναθεώρηση						13,61
		Σύνολο Σ2						161.290,32
		ΦΠΑ 24 %						38.709,68
		Συνολική δαπάνη έργου (Σ3)						200.000,00

Άρτα, 03.08.2021
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 03.08.2021
Η Προϊσταμένη ΤΔΠ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 04.08.2021
Ο Διευθυντής Τ.Ε

Ιωάννης Τσιρώνης
ΤΕ Τοπογράφος Μηχανικός

Αλεξία Παππά
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Αριστοτέλης Μπακόλας
Η/Μ Μηχανικός