



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου

ΕΡΓΟ: Άμεσες εργασίες διαγράμμισης σε τμήματα της
1ης, 4ης, 22ης και 27ης επαρχιακής οδού της
ΠΕ Άρτας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	α/α Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Άρθρο αναθεώρησης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
		ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ						
1	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	6,000.00	0.65	3,900.00	
		Άθροισμα (ΣσΑ') Χωματουργικά					3,900.00	3,900.00
		ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
		ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
2	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	9,700.00	3.80	36,860.00	
		Άθροισμα (ΣσΕ') ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					36,860.00	36,860.00
		Άθροισμα Δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ						40,760.00
		ΓΕ και ΟΕ 18 %						7,336.80
		Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη (ΣΣ)						48,096.80
		Απρόβλεπτα 15%						7,214.52
		Σύνολο Σ1						55,311.32
		Αναθεώρηση						1,140.29
		Σύνολο Σ2						56,451.61
		ΦΠΑ 24 %						13,548.39
		Συνολική δαπάνη έργου						70,000.00

Άρτα, 17.01.2025
Η Συντάξασα

Χρυσάνθη Τσιρώνη
ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 17.01.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 17.01.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ

Αλεξία Παππά
ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός

	55,311.32
2.06%	1,106.23
	56,417.55
	13,540.21
	69,957.76

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

4η - Κορφοβούνι - Δαφνωτή:	24,000.00 m
22η - Γεφ. Πλάκας - Άγναντα:	7,000.00 m
27η - Πράμαντα - Μελισσουργοί:	1,000.00 m
1η - Γλυκόριζο - Νεοχώρι:	5,000.00 m

Συνολικό μήκος: 37,000.00 m

Άξονας (0,10 m):	7,400.00 m ²
Οριογραμμή (0,15 m):	2,220.00 m ²

Εμβαδόν διαγράμμισης: 9,620.00 m²
Με στρογγύλευση: 9,700.00 m²