



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΡΓΟ: ΣΑΝΠ 430 (ΚΑ 2023ΝΠ43000031)
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: Βελτίωση - αποκατάστασης οδού Α-
θαμάνιο - Θεοδώριαννα στα όρια της
ΠΕ Άρτας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος μήκους περίπου 1.100,00 m του οδικού άξονα Αθαμανίου – Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. Αρχή χιλιομέτρησης (ΧΘ 0+000) θεωρείται το τέλος της παλιάς ασφαλτόστρωσης.

Αναλυτικά προβλέπεται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

ΟΜΑΔΑ Α: - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Θα εκτελεσθούν γενικές εκσκαφές, από ΧΘ 0+000 μέχρι ΧΘ 1+100, κατά τμήματα, για την βελτίωση και διαπλάτυνση του δρόμου, ώστε το κατάστρωμα να αποκτήσει το κατάλληλο πλάτος. Επίσης θα εκτελεσθούν εργασίες για την διάνοιξη νέων τάφρων και τον καθαρισμό της υπάρχουσας τάφρου, καθώς και μια στρώση επιχώματος με υλικά κατηγορίας Ε4 στα τμήματα που θα γίνει διαπλάτυνση του καταστρώματος.

ΟΜΑΔΑ Β: - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στη ΧΘ 0+600 θα κατασκευασθεί διάβαση με ΣΟ Φ40. Στη ΧΘ 0+810 θα γίνει κατασκευή φρεατίου ανάντη στη θέση υπάρχοντος ΣΟ. Τέλος θα κατασκευασθεί οπλισμένη επενδεδυμένη τάφρος, μήκους 1.100,00 m περίπου και διατομής σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας. Το σκυρόδεμα στην επενδεδυμένη τάφρο θα είναι κατηγορίας C16/20.

ΟΜΑΔΑ Γ: - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Θα κατασκευασθεί σε όλο το μήκος του δρόμου, 1.100,00 m περίπου:

- α) μία στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,15 m,
- β) μία στρώση υπόβασης, μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, και
- γ) μία στρώση βάσεως, μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

ΟΜΑΔΑ Δ: - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ

Θα γίνει ασφαλτική προεπάλειψη σε όλο το πλάτος και μήκος της οδοστρώσεως και θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας (ΕΤΕΠ 05-03-11-04) πάχους 0,05 m και πλάτους 7,00 m σε μήκος 1.100,00 m περίπου.

Θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 241.935,48 και με το ΦΠΑ 300.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με ΚΑ 2023ΝΠ43000031 «Συντήρηση - αποκατάσταση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Βελτίωση - αποκατάστασης οδού Αθαμάνιο - Θεοδώριαννα στα όρια της ΠΕ Άρτας).

Άρτα, 24.11.2025
Η Συντάξασα

Αλεξάνδρα Βέλιου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Άρτα, 24.11.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ

Ιωάννα Ζαρκάδα
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Άρτα, 24.11.2025
Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ
κ.α.α.

Ιωάννης Τσιρώνης
ΤΕ Τοπογράφος Μηχ/κός